

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งป้ายแนะนำบอกจุดหมายปลายทาง ภายในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเดชอุดม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายจ่ายค้างจ่าย) ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๖๖,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป - งานติดตั้งป้ายแนะนำบอกจุดหมายปลายทาง ภายในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน ๓ ชุด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ ราคา ๑๘๕,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง : แบบสรุปราคากลางงานทาง
แหล่งที่มา : - ราคาพาณิชย์ : จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗
- สอบราคาร้านค้า : www.onestock.com , ร้านคนโฆษณา
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิทธิชัย วรพิมพ์รัตน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสายัณห์ พิมพ์เพ็ญ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวนันทวัน แพงศรี)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

แบบประมาณราคาก่อสร้างงานทาง

ปร.4/1 ท. แผ่นที่ 1/2

ชื่อโครงการ : ติดตั้งป้ายแนะนำบอกจุดหมายปลายทาง ภายในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม
 ประเภทงาน : 1. งานติดตั้งป้ายแนะนำบอกจุดหมายปลายทาง ภายในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 3 ชุด
 แบบเลขที่ : ข. 54/67
 กำหนดราคากลางวันที่ : 3 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก	ประเภทงานทาง							
1	งานโครงสร้างฐานราก							
	- ขุดดิน	ลบ.ม	21.65	71.00	1,537.15	1.3642	96.86	2,096.98
	- ถมดิน	ลบ.ม	9.60	71.00	681.60	1.3642	96.86	929.84
	- ทราหยาบรองฐานราก	ลบ.ม	0.90	512.88	461.59	1.3642	699.67	629.70
	- คอนกรีตหยาบรองฐานราก	ลบ.ม	0.90	2,209.36	1,988.42	1.3642	3,014.01	2,712.61
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด RB9 มม.	กก.	123.98	25.56	3,168.93	1.3642	34.87	4,323.05
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด DB16 มม.	กก.	299.90	23.83	7,146.62	1.3642	32.51	9,749.41
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด DB25 มม.	กก.	263.27	23.39	6,157.89	1.3642	31.91	8,400.59
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	20.61	33.18	683.99	1.3642	45.26	933.10
	- เหล็กแผ่นขนาด 0.60x0.60 ทน 28 มม.	แผ่น	3.00	2,396.88	7,190.63	1.3642	3,269.82	9,809.46
	- เหล็กแผ่นครีป ทน 12 มม.	แผ่น	24.00	57.17	1,371.99	1.3642	77.99	1,871.67
	- ANCHOR BOLT M36	ตัว	24.00	654.21	15,700.93	1.3642	892.47	21,419.21
	- ไม้แบบ	ตร.ม	30.24	330.82	10,004.00	1.3642	451.30	13,647.45
	- คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม	10.25	2,178.09	22,325.42	1.3642	2,971.35	30,456.34
2	งานป้ายแนะนำบอกจุดหมายปลายทาง จำนวน 3 ชุด							
	แผ่นป้ายอลูมิเนียม ทน 3 มม. ปิดทับด้วยวัสดุแผ่นสะท้อนพร้อมตัวหนังสือ	แผ่น	3.00	3,738.32	11,214.95	1.3642	5,099.81	15,299.44
	- ท่อเหล็ก Ø 267.4 x 6.0 มม.	ท่อน	3.00	8,517.87	25,553.61	1.3642	11,620.08	34,860.24
	- ท่อเหล็ก Ø 139.8 x 4.5 มม.	ท่อน	3.00	2,340.86	7,022.59	1.3642	3,193.41	9,580.22
	- ท่อเหล็ก Ø 101.6 x 3.2 มม.	ท่อน	2.00	1,194.44	2,388.88	1.3642	1,629.45	3,258.91
	- เหล็กฉาก 75x75x6 มม.	ท่อน	2.00	1,151.57	2,303.13	1.3642	1,570.97	3,141.93
	- เหล็ก 125x65x6 มม.	ท่อน	1.00	2,167.79	2,167.79	1.3642	2,957.31	2,957.31
	- เหล็กแผ่น FLANGE ทน 20 มม.	แผ่น	3.00	557.00	1,671.01	1.3642	759.86	2,279.59
	- เหล็กแผ่นครีป ทน 9 มม.	แผ่น	24.00	21.40	513.62	1.3642	29.19	700.68
	- เหล็กแผ่นบน Ø 300x4.5 มม.	แผ่น	3.00	280.37	841.12	1.3642	382.49	1,147.46
	- สลักเกลียว M20	ตัว	24.00	33.64	807.48	1.3642	45.90	1,101.56
	- น็อตและสลักเกลียวพร้อมแหวนรอง M16	ตัว	24.00	15.57	373.68	1.3642	21.24	509.78
	- สังกะสี สีนํ้ามัน	ตร.ม	25.34	105.57	2,675.57	1.3642	144.02	3,650.01
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (factor ปกติ)				135,952.60	1.3642		185,466.53
	เป็นเงินค่างานประเมิน (Factor ปกติ)				135,952.60			185,466.53

แบบประมาณราคาก่อสร้างงานทาง


ปร.4/1 ท. แผ่นที่ 2/2


ชื่อโครงการ : ติดตั้งป้ายแนะนำบอกจุดหมายปลายทาง ภายในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม
ประเภทงาน : 1. งานติดตั้งป้ายแนะนำบอกจุดหมายปลายทาง ภายในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม จำนวน 3 ชุด
แบบเลขที่ : ข. 54/67
กำหนดราคากลางวันที่ : 3 มกราคม 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
.....
(นายสิทธิชัย วรพิมพ์รัตน์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
.....
(นายสายัณห์ พิมพ์เพ็ญ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
.....
(นางสาวนันทวัน แผงศรี)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

เห็นชอบ 
.....
(นายเศรษฐโชค ศรีละพันธ์)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม

อนุมัติ 
.....
(นายพิษณุพงษ์ ลิ้มวงษ์ทอง)
ตำแหน่ง ร้องนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม